



MARINA

SECRETARÍA DE MARINA



**ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023**

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

En la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las once horas del día 20 de junio de 2023, se reunieron en la Sala de Capacitación de la **Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.**, que en lo sucesivo se le denominará **ASIPONATUX**, sita en Carretera a la Barra Norte Km. 6.5, S/N, Ejido La Calzada, C.P. 92880, Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, los servidores públicos C.C. Raymundo Alor Alor, Gerente de Operaciones e Ingeniería, Iván Israel Mirafuentes Ramón, Subgerente de Ingeniería y Ecología, Adelina Herrera Ramírez, Jefa de Departamento de Concursos y Contratos y Diego Alberto Ruiz Luna, Jefe de Departamento de Proyectos y Construcción, con el fin de que se resuelvan las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. **LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023**, referente a la **“REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADYACENTES AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ”**, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas de los servidores públicos aparecen al final de la presente acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Ing. Raymundo Alor Alor, Gerente de Operaciones e Ingeniería, servidor público designado por la Entidad, actuando en nombre y representación de la **Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.**, en presencia del Testigo de Asistencia, Lic. Hilario Ortiz Gómez, Titular del Órgano Interno de Control de esta Entidad, el cual se invitó al presente acto mediante oficio número ASIPONATUX-GOI-1243/2023 de fecha 16 de junio de 2023.

El motivo de los hechos de la presente reunión, es realizar la junta de aclaraciones correspondiente al procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. **LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023**, referente a la **“REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADYACENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ”**, de conformidad con lo establecido en las Bases de la Licitación en su sección: 1 DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA, punto 1.3 INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN, numerales: 1.- PROGRAMA DE ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN y 7.- JUNTA DE ACLARACIONES, y con fundamento en lo establecido en los artículos 31 fracción X, 34 segundo párrafo y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento, y la fracción 4, Numeral 4.2.1.2. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Secretaría de la Función Pública, (Publicado en el DOF el 9 de agosto de 2010 y última reforma 02/11/2017).

El servidor público que preside el acto, les hace del conocimiento a los asistentes, y se asienta en la presente acta, que la visita al sitio de los trabajos se llevó a cabo el día 20 del mes de junio del año 2023 a las 09:00 horas, se manifiesta que los licitantes no manifestaron preguntas a través de la página electrónica <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/> denominada CompraNet 2023, por lo que se muestra la imagen de pantalla, al final de la presente acta.

Se señala que en la reunión de la Junta de Aclaraciones se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describen a continuación:

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA
1	SEÑALES NORMATIVAS MS, S.A. DE C.V.

Carretera a la Barra Norte Km. 6.5
Teléfono 783 102 3030

Col. Ejido la Calzada, C.P. 92880, Tuxpan, Veracruz.
www.puertotuxpan.com.mx

ASP-N-TUX-COI-F-10
REV.10
30/05/2022



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA



**ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023**

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

2.	CONSTRUCTORA MAEMAR, S.A. DE C.V.
3.	INGENIERÍA E INSTALACIONES DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
4.	INGENIERÍA APLICADA DE TUXPAM, S.A. DE C.V.
5.	GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.
6.	JAIRO GUZMÁN ORTIZ

La **Entidad**, por conducto de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería hace del conocimiento a los licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitación:

1. Para los accesos a las instalaciones de la ASIPONATUX, con la finalidad de obtener las autorizaciones de la autoridad correspondiente para el ingreso de los materiales, personal, equipo, maquinaria y herramientas necesarias para la realización de sus trabajos, es responsabilidad del contratista, realizar dichos tramites ya que la ASIPONATUX no reconocerá cargo alguno o tiempo perdido, por la falta de dichas autorizaciones o el tiempo que se lleve en obtenerlas.


2. Por otra parte, se le informa al contratista, que deberá tomar las previsiones necesarias con el fin de obtener los accesos al Recinto Portuario para los materiales, personal, equipo, maquinaria y herramienta, mediante la digitalización y sistematización de los procesos operativos y administrativos para la Credencialización, Vehículos, Operadores, Transportes y Permisos, a través del sistema informático denominado **Puerto Inteligente Seguro (PIS)**, se proporciona el siguiente enlace para su registro:

- Registro en PIS: <https://puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio/acuerdo-nivel-servicio/datos-empresa>
- Correo electrónico: sgoperaciones@puertotuxpan.com.mx
- Teléfono: 783 1023030 ext. 72726 y 72826

Además, se pone a su disposición la Academia Puerto Inteligente Seguro, que contiene aprendizaje interactivo para realizar el registro de personal, vehículos, operadores, transporte y permisos, herramienta de apoyo a la que pueden ingresar desde el siguiente enlace, con su usuario y contraseña de PIS: <https://academia.puertointeligenteseguro.com.mx/>

3. Se les ratifica a los licitantes para que tomen en cuenta en la formulación de su propuesta, que el periodo de ejecución de los trabajos en la presente licitación será del 13 de julio de 2023 al 24 de diciembre de 2023, con un plazo de ejecución de 165 días naturales.

4. Se indica a los licitantes que, para la presente convocatoria a la licitación pública, EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SERÁN DE FORMA **PRESENCIALES Y POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA** en la página electrónica <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/> denominada CompraNet 2023.





ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

5. En Cuanto a la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023, la ASIPONATUX, hace de conocimiento a los licitantes, las siguientes aclaraciones a considerar en la elaboración de su proposición:

Se modifica lo establecido en las bases de convocatoria específicamente en el DOCUMENTO PE-13 CATALOGO DE CONCEPTOS, los conceptos de obra que a continuación se relaciona:

DICE:

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
No.	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	DEMOLICIONES		
1	DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE MURO DE BLOCK HUECO HASTA 18 CM. DE ESPESOR, CON ALTURA DE TRABAJO HASTA 2.00 M, INCLUYE : RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA MANUAL A CAMION VOLTEO, ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	5.30

DEBE DE DECIR:

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
No.	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	DEMOLICIONES		
1	DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE MURO DE BLOCK HUECO HASTA 18 CM. DE ESPESOR, CON ALTURA DE TRABAJO HASTA 2.00 M, INCLUYE : RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA MANUAL A CAMION VOLTEO, ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	51.00

DICE:

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
No.	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	DEMOLICIONES		
2	DESMANTELAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL SIN RECUPERACION DE MATERIALES DE CONCERTINA HELICOIDAL DE 61 CM. DE DIÁMETRO, HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 3.00 M, INCLUYE : DESMANTELAMIENTO DE TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUA, RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	425.00



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

DEBE DE DECIR:

No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
	DEMOLICIONES		
2	DESMANTELIAMIENTO CON HERRAMIENTA MANUAL SIN RECUPERACION DE MATERIALES DE CONCERTINA HELICOIDAL DE 61 CM. DE DIÁMETRO, HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 3.00 M, INCLUYE : DESMANTELIAMIENTO DE TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUA, RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA MANUAL Y ACARREO HASTA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	448.00

DICE:


No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
	DEMOLICIONES		
9	DESMANTELIAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO, INCLUYE : DESMANTELIAMIENTO DE LAS CONEXIONES HIDRAULICA CANCELACION DE 4 Y SANITARIA, RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA MANUAL Y ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	JUEGOS	11.00

DEBE DE DECIR:

No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
	DEMOLICIONES		
9	DESMANTELIAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO, INCLUYE : DESMANTELIAMIENTO DE LAS CONEXIONES HIDRAULICA CANCELACION DE 4 Y SANITARIA, RETIRO Y APILE DE LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA MANUAL Y ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	JUEGOS	15.00

DICE:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
----------	--------	----------





**ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023**

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

No.	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	ALBAÑILERÍA BODEGA		
16	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON CONDICIONES DE 0.30M X 0.30 M A BASE DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ARMADO CON 6 VARILLAS # 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS PROMEDIO INCLUYEN: CIMBRADO, DESCIMBRADO, A UNA ALTURA DE 3.00 ML, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, DESPERDICIOS, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	ML	56.00

DEBE DE DECIR:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	DEMOLICIONES		
16	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON CONDICIONES DE 0.30M X 0.30 M A BASE DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ARMADO CON 6 VARILLAS # 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM. HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS PROMEDIO INCLUYEN: CIMBRADO, DESCIMBRADO, A UNA ALTURA DE 3.00 ML, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, DESPERDICIOS, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	ML	60.00

DICE:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	ALBAÑILERÍA BODEGA		
17	TRABE DE CERRAMIENTO, SECCIÓN DE 0.25 M X 0.30 M, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4, CON 6 VARILLAS # 3, F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM., HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS PROMEDIO INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, FABRICACIÓN, ACARREO Y VACIADO DE CONCRETO, CIMBRADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	56.00

DEBE DE DECIR:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
----------	--------	----------





ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

No.	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	DEMOLICIONES		
17	TRABE DE CERRAMIENTO, SECCIÓN DE 0.25 M X 0.30 M, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4, CON 6 VARILLAS # 3, F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS # 2 @ 20 CM., HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS PROMEDIO INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, FABRICACIÓN, ACARREO Y VACIADO DE CONCRETO, CIMBRADO ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T.	ML	124.00

DICE:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	ALBAÑILERÍA BODEGA		
18	CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE ¾", ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 25 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, BASTONES DE 1.20 M DE LONGITUD A CADA 40 CM DE SEPARACIÓN HASTA A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 3.00 M., INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITACIÓN, COLOCACIÓN Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, BOMBEO DEL CONCRETO,VIBRADO, CIMBRADO ACABADO COMUN, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, GOTERO, EMBOQUILLADO DE LOSA, APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO BASE AGUA COLOR BLANCO CURAFEST DE FESTER, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	146.00

DEBE DE DECIR:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	DEMOLICIONES		
18	CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE ¾", ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 25 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, BASTONES DE 1.20 M DE LONGITUD A CADA 40 CM DE SEPARACIÓN HASTA A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 3.00 M., INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITACIÓN, COLOCACIÓN Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, BOMBEO DEL CONCRETO,VIBRADO, CIMBRADO ACABADO COMUN, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, GOTERO, EMBOQUILLADO DE	M2	153.00





ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

	LOSA, APLICACION DE MEMBRANA DE CURADO BASE AGUA COLOR BLANCO CURAFEST DE FESTER, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.		
--	--	--	--

DICE:

No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACABADOS		
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO PREFABRICADO DE 4.00 MM DE ESPESOR LISO COLOR ROJO TERRACOTA, MARCA FESTER LÍNEA FESTERMIP 10 APP PS DE 4 MM DE ESPESOR O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS, INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE BASURA, POLVO E IMPUREZAS, APLICACIÓN DE SELLADOR BASE SOLVENTE MARCA FESTER HIDROPRIMER O SIMILAR, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO MARCA FESTER PLASTIC CEMENT O SIMILAR CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	1260.00

DEBE DE DECIR:

No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
	ACABADOS		
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO PREFABRICADO DE 4.00 MM DE ESPESOR LISO COLOR ROJO TERRACOTA, MARCA FESTER LÍNEA FESTERMIP 10 APP PS DE 4 MM DE ESPESOR O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS, INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE BASURA, POLVO E IMPUREZAS, APLICACIÓN DE SELLADOR BASE SOLVENTE MARCA FESTER HIDROPRIMER O SIMILAR, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO MARCA FESTER PLASTIC CEMENT O SIMILAR CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	M2	1,456.00

DICE:

No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, ALTA	PZA	4.00





**ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023**

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

	EFICIENCIA, TECNOLOGÍA ESTÁNDAR SOLO FRIO, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTUS (2 TON) PARA OPERAR A 220V/1/60 INCLUYE:, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACIÓN BÁSICA CON KIT DE TUBERÍAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8", CINTA MOMIA TAMAÑO GRANDE, MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGÜE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGÜE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.		
--	---	--	--

DEBE DE DECIR:

No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TRANE, ALTA EFICIENCIA, TECNOLOGÍA ESTÁNDAR SOLO FRIO, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTUS (2 TON) PARA OPERAR A 220V/1/60 INCLUYE:, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ESPUMA PARA RECUBRIMIENTO, INSTALACIÓN BÁSICA CON KIT DE TUBERÍAS DE ALUMINIO CON PUNTAS DE COBRE DE 5/8" Y 3/8", CINTA MOMIA TAMAÑO GRANDE, MANGUERA DE ESPIRAL PARA DESAGÜE, RANURADO NECESARIA PARA DESAGÜE, REVOQUE EN LUGAR NECESARIO, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	PZA	13.00

DICE:

No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
61	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT AIRE ACONDICIONAD INCLUYE: REVISIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (TOMA DE VOLTAJE) ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO, VERIFICAR LOS CAPACITORES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS COMO SENSORES Y CONEXIONES, VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO, ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS MOTORES, REALIZAR LIMPIEZA DE SERPENTÍN DEL EVAPORADOR Y DEL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR, LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENADO, LIMPIEZA DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR, LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE, VERIFICACIÓN	PZA	6.00





ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

	Y EN SU CASO CORRECCIÓN DE FUGAS, LIMPIEZA DE TURBINA DEL EVAPORADOR, TOMA DE TEMPERATURA DE INYECCIÓN DE AIRE COMO DE RETORNO, VERIFICAR QUE LA TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN SE ENCUENTRE BIEN AISLADA, EN CASO DE NO TENER CINTA DE AISLAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MISMO (AISLANTE PARA TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4 PULGADA Y CINTA MOMIA DECORATIVA PARA AIRE ACONDICIONADO), CARGA DE GAS EN SU CASO, MATERIAL, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T		
--	---	--	--

DEBE DE DECIR:

No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
61	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT AIRE ACONDICIONAD INCLUYE: REVISIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (TOMA DE VOLTAJE) ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO, VERIFICAR LOS CAPACITORES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS COMO SENSORES Y CONEXIONES, VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO, ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS MOTORES, REALIZAR LIMPIEZA DE SERPENTÍN DEL EVAPORADOR Y DEL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR, LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS ASÍ COMO DE LA TUBERÍA DE DRENADO, LIMPIEZA DE ASPA DE MOTOR DE CONDENSADOR Y TURBINA DE EVAPORADOR, LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE, VERIFICACIÓN Y EN SU CASO CORRECCIÓN DE FUGAS, LIMPIEZA DE TURBINA DEL EVAPORADOR, TOMA DE TEMPERATURA DE INYECCIÓN DE AIRE COMO DE RETORNO, VERIFICAR QUE LA TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN SE ENCUENTRE BIEN AISLADA, EN CASO DE NO TENER CINTA DE AISLAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MISMO (AISLANTE PARA TUBERÍA DE POLIETILENO 3/4 PULGADA Y CINTA MOMIA DECORATIVA PARA AIRE ACONDICIONADO), CARGA DE GAS EN SU CASO, MATERIAL, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T	PZA	18.00

DICE:

No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
	JARDINERÍA		
75	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO TIPO "SAN AGUSTÍN" INCLUYE: NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE	M2	580.00





**ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023**

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

	5.00 CM DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRO A GRANEL, RIEGO DE AGUA INICIAL, CARGA Y TRASPORTE DE MATERIAL, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T		
--	---	--	--

DEBE DE DECIR:

No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
	JARDINERÍA		
75	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO TIPO "SAN AGUSTÍN" INCLUYE: NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE 5.00 CM DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRO A GRANEL, RIEGO DE AGUA INICIAL, CARGA Y TRASPORTE DE MATERIAL, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	M2	638.00

DICE:

No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
	ESTACIONAMIENTO Y ANDADORES		
79	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES, FIJACION DE BANCOS DE NIVEL, INCLUYE : MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	880.20

DEBE DE DECIR:

No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
	ESTACIONAMIENTO Y ANDADORES		
79	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES, FIJACION DE BANCOS DE NIVEL, INCLUYE : MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	906.00

DICE:

No.	CONCEPTO DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
	ESTACIONAMIENTO Y ANDADORES		





ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

80	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE MATERIALES DE PISOS DE ADOQUINES DE TRAFICO PESADO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO, INCLUYE : RETIRO DE LA CAPA DE ARENA, LIMPIEZA Y APILE DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA MANUAL A CAMION VOLTEO, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M ²	247.95
----	--	----------------	--------

DEBE DE DECIR:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	ESTACIONAMIENTO Y ANDADORES		
80	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE MATERIALES DE PISOS DE ADOQUINES DE TRAFICO PESADO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO, INCLUYE : RETIRO DE LA CAPA DE ARENA, LIMPIEZA Y APILE DE LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA MANUAL A CAMION VOLTEO, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M ²	268.00

DICE:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	CERCADO		
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA TIPO DOBLE ARPON GALVANIZADA HELICOIDAL DE 65 CM DE DIAMETRO, INSTALACIÓN DE 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUES DE ACERO GALVANIZADO DE CALIBRE 15, HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 3.00 MTS INCLUYE: INSTALACIÓN DE ESPADAS DOBLES A CADA 2.5M DE SEPARACIÓN Y FIJACIÓN CON ALAMBRE GALVANIZADO LISO CALIBRE 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.	ML	210.00

DEBE DE DECIR:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	CERCADO		
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA TIPO DOBLE ARPON GALVANIZADA HELICOIDAL DE 65 CM DE DIAMETRO, INSTALACIÓN DE 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUES DE ACERO	ML	448.00





**ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023**

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

	GALVANIZADO DE CALIBRE 15, HASTA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 3.00 MTS INCLUYE: INSTALACIÓN DE ESPADAS DOBLES A CADA 2.5M DE SEPARACIÓN Y FIJACIÓN CON ALAMBRE GALVANIZADO LISO CALIBRE 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, P.U.O.T.		
--	---	--	--

DICE:

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
No.	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	LIMPIEZAS		
101	REHABILITACION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON DIMENSIONES DE 2.00 M DE LARGO X 2.00 M DE ANCHO Y UNA ALTURA DE TRABAJO HASTA DE 2.00 M, A BASE DE APLANADO EN CON CEMENTO INTEGRAL AZ DE FESTER EN MUROS Y FONDOS DE LA CISTERNA INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00

DEBE DE DECIR:

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
No.	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES		
	LIMPIEZAS		
101	REHABILITACION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON DIMENSIONES DE 5.00 M DE LARGO X 4.70 M DE ANCHO Y UNA ALTURA DE TRABAJO HASTA DE 1.20 M, A BASE DE APLANADO CON CEMENTO INTEGRAL AZ DE FESTER EN MUROS Y FONDOS DE LA CISTERNA INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO P.U.O.T	PZA	1.00

6. En este acto se le aclara a los Licitantes, que el **Acta de Visita al sitio de realización de los trabajos**, estará a disposición de todos los interesados en el contenedor señalado como **CONSTANCIA DE VISITA**, en la página electrónica <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/> denominada CompraNet 2023.

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes que ésta es la **primera y única junta de aclaraciones**, por lo que no habrá más juntas de aclaraciones.

En virtud que, los licitantes no manifestaron preguntas a la convocante, se les informa que de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios





**ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023**

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

Relacionados con las Mismas, las modificaciones efectuadas a la convocatoria que incluyen las bases de participación contenidas en la presente acta, formarán parte integrante de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición. Así mismo, se les ratifica que EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SERÁN DE FORMA **PRESENCIALES Y POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA** a través de la página electrónica <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/> denominada CompraNet 2023, el día **30 de junio de 2023 a las 10:00 horas (Tiempo del centro)** en la **Sala "M"** de la **Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.**, sita en Carretera a la Barra Norte Km. 6.5, S/N, Ejido La Calzada, C.P. 92880, Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz.

También, se hace constar que, al término de la junta de aclaraciones, se entrega copia de la presente acta a los presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante y en la página electrónica <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/> denominada CompraNet 2023.

No habiendo más asuntos que constar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las once horas veintidós minutos del mismo día de su inicio, levantándose en original, la cual, una vez leída y ratificada, firman al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

DAMOS FE:

POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

ING. RAYMUNDO ALOR ALOR.
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN.
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN.

ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ.
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS.





**ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023**

**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.**

LIC. HILARIO ORTIZ GÓMEZ.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE
ESTA ENTIDAD.

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DE LOS LICITANTES
1	SEÑALES NORMATIVAS MS, S.A. DE C.V.	Ing. Juan Carlos Castillo Lara
2	CONSTRUCTORA MAEMAR, S.A. DE C.V.	Miguel Hernández González
3	INGENIERÍA E INSTALACIONES DE TUXPAN, S.A. DE C.V.	Arq. José Sebastián Vicencio Ramos
4	INGENIERÍA APLICADA DE TUXPAM, S.A. DE C.V.	Ing. Karina Aylín Pérez Gómez
5	GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.	Ing. Omar Cruz Cruz
6	JAIRO GUZMÁN ORTIZ	Jairo Guzmán Ortiz





**ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023**

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

Procedimiento LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023

Código del expediente: E2023-00049674

Número de procedimiento de contratación: LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023

Estado del procedimiento de contratación: VIGENTE JA

Código interno del procedimiento: P-2023-00048450

Nombre del procedimiento de contratación: REMEDIACIÓN DE OFICINAS ADYACENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL EN EL

Empresas que han manifestado interés en participar

Num.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de exposición de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Preguntas
1	GRUPO CONSTRUCTOR OSC SA DE CV	19/06/2023 09:20				
2	HUMBERTO PADRA SERRATO	19/06/2023 09:35	19/06/2023 09:35			
3	INGENIERIA APLICADA DE TUXPAN SA DE CV	19/06/2023 09:29	19/06/2023 09:30			
4	INGENIERIA EN INSTALACIONES DE TUXPAN SA DE CV	19/06/2023 09:34				
5	INGENIEROS CIVILES AGRUADOS PARA EL DESARROLLO SA DE CV	19/06/2023 09:33				
6	SANTIAGO SANCHEZ OBANDO	19/06/2023 09:31	19/06/2023 09:30			
7	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	19/06/2023 09:30				

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones*: 20/06/2023 11:00


Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Comprasnet*: 19/06/2023 11:00

Lista de Preguntas

Num.	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Acción	Electrónica	Fecha de envío	Respuesta	Acciones
				Sin registro				

ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Num.	Tipo de documento	Nombre del documento	Fecha y hora de carga	Acciones
1	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES*			





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023

"REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADYACENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES (UNICA)

11:00 horas

Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz, martes 20 de junio de 2023.

No.	RAZON SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA	DOMICILIO DE LA EMPRESA	TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO
1	EMPRESA:		Carr. Tampico Mante	TELEFONO: 8333997574
	SEÑALES NORMATIVAS MS SA. de C.V.		Local B 2305, Col. Del Bosque, Tampico, Tamaulipas - C.P. 89370	7834728284
	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES:			CORREO ELECTRONICO: eduardo
ING. JUAN CARLOS CASTILLO LARA			marcosysepales@hotmail.com	
2	EMPRESA:		CALLE LIBERTAD S/N	TELEFONO: 2281594083
	CONSTRUCTORA MAEMAN SA. DE CV		COL. AMPLIACION RODRIGUEZ CANO, TUXPAN, VER	7831361403
	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES:			CORREO ELECTRONICO:
MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ.			C.P. 92883	miguelent28@gmail.com
3	EMPRESA:		RIVERA DEL PESCADOR	TELEFONO:
	INGENIERIA E INSTALACIONES DE TUXPAN		No 13, LA HATA CP. 92770	783 688 2033
	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES:			CORREO ELECTRONICO:
Ing. Jose Sebastian Vicencio Ramos			Tuxpan Veracruz.	iitsa.txp@gmail.com.
4	EMPRESA:		Melchor Occampo 44B	TELEFONO:
	Ingenieria Aplicada de Tuxpan		Colonia Centro, Tuxpan Veracruz	783 834 8903
	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES:			CORREO ELECTRONICO:
Ing. Karina Aylin Perez Gomez				iotsa.tux@gmail.com
5	EMPRESA:		C. URSULO GAWAN #37	TELEFONO: 7838370612
	GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.		Col. A. Ruiz Cortines	7831089844
	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES:			CORREO ELECTRONICO:
Ing. OMAR CRUZ CRUZ			C.P. 92880, TUXPAN, VER.	constructoragsc@gmail.com

ATENTAMENTE

ING. RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

ASPN-TUX-GOI-F-09
REV. 11
30/05/2022



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023

"REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADYACENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES (UNICA)

11:00 horas

Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz, martes 20 de junio de 2023.

No.	RAZON SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA	DOMICILIO DE LA EMPRESA	TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO
6	EMPRESA: JAIRO GUZMAN ORTIZ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES: JAIRO GUZMAN ORTIZ		AV. LOPEZ MATEOS # 34 COL DEL VALLE TUXPAN, VA	TELEFONO: 7831481478 CORREO ELECTRONICO: jairoguzman959@gmail.com
7	EMPRESA: REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES:			TELEFONO: CORREO ELECTRONICO:
8	EMPRESA: REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES:			TELEFONO: CORREO ELECTRONICO:
9	EMPRESA: REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES:			TELEFONO: CORREO ELECTRONICO:
10	EMPRESA: REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES:			TELEFONO: CORREO ELECTRONICO:

ATENTAMENTE

ING. RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

ASPN-TUX-GOI-F-09
REV. 11
30/05/2022



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-13-J2X-013J2X002-N-14-2023

“REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADYACENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ”

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

11:00 horas

Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz, martes 20 de junio de 2023.

No.	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	FIRMA
1	Raymundo Afon Afon	GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA	
2	IVAN I. MITZAFUENTES RANALI	SUBGERENTE DE INGENIERIA	
3	Ing. Diego Alberto Ruiz Luna	jefe de Depto de Proyectos y Construcción	
4	LIC. HILBERO GARCIA GOMEZ	TITULAR DEL OIC.	
5	Ing. Adelma Herrera Ramirez	Jefa Departamento de concursos y contratos	
6			