

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA ENTIDAD

A S I P O N A T U X - G O I - S R O - 5 / 2 5

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL ☒

RECEPCION: 33

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL ☐

NOMBRE DEL

CONTRATISTA QUE ENTREGA

GEOSUPPORT M&C, S.C.

37 42

II. DE LA INFORMACIÓN BÁSICA INICIAL

DIRECCIÓN O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO PARA EL SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS AZOLVES EN CANALES DE NAVEGACIÓN Y FLOTACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ (2025-2026)

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE 3 0

43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSIÓN S.P.P.

R E C U R S O S P R O P I O S

DE FECHA

S N

MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN

0 2

NUMERO DE CONCURSO

L O - 1 3 - 3 2 X - 0 1 3 3 2 X 0 0 2 - N - 10 - 2 0 2 6

FEC FECHA ADJUDICACIÓN

2 9 0 8 2 5

FECHA CONTRATO ORIGINAL

0 1 0 9 2 5

FECHA INICIACIÓN SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

0 4 0 9 2 5

FECHA TERMINACIÓN SEGUN ULTIMO CONTRATO

3 0 0 6 2 6

FECHA REAL INICIACIÓN

0 4 0 9 2 6

FECHA REAL TERMINACIÓN

3 0 0 6 2 6

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN EL LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO DE RECONOCIMIENTO GENERAL DE PROFUNDIDADES CON EQUIPO DE POSICIONADOR SATELITAL, SISTEMA DE ECOSONDA HAZ SIMPLE ENTRE LOS CADENAMIENTOS (KM. -5+300 AL KM. 5+438 CORRESPONDIENTE A 289 HA.), Y MUESTREOS DE 20 PUNTOS DE DENSIDAD IN SITU BASADOS EN PROBETAS PERFILADORAS DE DENSIDAD CON SISTEMA DE INTERFACE REOLÓGICO ENTRE LOS CADENAMIENTOS (KM. -3+000 AL KM. 5+438) EN EL CANAL DE NAVEGACIÓN PRINCIPAL E INTERIOR Y DÁRSENAS DE CIABOGA, ANÁLISIS, COMPARATIVA E INFORME DE LOS DATOS OBTENIDOS EN CAMPO, CONSISTENTE EN, REPORTE DE CONDICIÓN DE CANAL; REPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE AZOLVES, REPORTE DE RAPIDEZ Y EVOLUCIÓN DE AZOLVAMIENTO, ENTRE LOS CADENAMIENTOS KM. -5+300 AL KM. 5+438, LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO EMPLEANDO EL SISTEMA DE ECOSONDA DE HAZ SIMPLE, PARA VERIFICACIÓN DE PROFUNDIDADES REALIZANDO SECCIONES DE APERTURA VARIABLE PERPENDICULARES AL CANAL DE NAVEGACIÓN ENTRE LOS CADENAMIENTOS KM. 5+431 AL KM. 10+460, LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO EMPLEANDO LOS SISTEMAS DE ECOSONDA MULTIHAZ, TOPOGRAFÍA CON ESCÁNER LASER LIDAR DE 250 METROS DE ALCANCE CON RECEPTOR GPS, COBERTURA DE 360°, EQUIPO GPS TOPOGRÁFICO Y EQUIPO AEREO NO TRIPULADO, PARA VERIFICAR ESTADO ACTUAL DE LA ESCOLLERA NORTE Y SUR PARA DETERMINAR VOLUMETRÍA.

V. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

II COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO

FECHA

NUMERO

FECHA

VI. DE LAS GARANTÍAS
FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑÍA AFIANZADORA

DE

A

VIGENCIA

25A39838

4 1 4 1 4 6 5 6

01/09/2025

DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

01/09/2025

19/07/2026

DE CUMPLIMIENTO

26a35553

2 0 7 0 7 3 2 8

20/07/2026

DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

20/07/2026

20/07/2027

DE VICIOS OCULTOS

